Devis estimatif des travaux à exécuter pour clôturer le nouveau cimetière

		Quantités	Prix de l'unité	Somme
1°	**Fondations :**			
	Contenu du cimetière (65 × 2) + (66 × 2) − 2,50 pour le portail = 255,50			
	Volume des fondations : Cimetière 255,50 × 0,50 × 0,50 = 63m.c.875			
	" chemin du cimetière 100 × 2 × 0,60 × 0,50 = 60,00	123m.c.875	1,00	123,875
2°	**Murs du Cimetière** Crépissage compris			
	Fondations 255,50 × 0,50 × 0,50 = 63,875			
	Au dessus des fondations (255,50 − 0,90) × 0,40 × 2 = 203,680	267,555		
	Murs du chemin : Crépissage compris			
	Fondations 100 × 0,60 × 0,50 = 30m.c.00			
	Au dessus du sol pour soutenir le remblai moitié à 0,60 d'épaisseur moitié à 0,50 :			
	1° Triangle $\frac{1,50 \times 12}{2}$ = 9m.c.00 : 4,50 × 0,60 = 2,70			
	4,50 × 0,50 = 2,25			
	2° Trapèze $\frac{2 + 1,50}{2} \times 10$ = 17m.c.50 : 9,75 × 0,60 = 5,25			
	9,75 × 0,50 = 4,375	145,275	558,10	11,50 6418,20
	3 Trapèze $\frac{1,60 + 2}{2} \times 50$ = 90m.c.00 : 45,00 × 0,60 = 27,00			
	45,00 × 0,50 = 22,50			
	4 Triangle $\frac{28 \times 1,60}{2}$ = 22,40 × 0,50 = 11,20			
	à 0,50 d'épaisseur seulement :			
	Murs au dessus du remblai 100 × 1 × 0,40 = 40,00			
	Mur autre mur semblable	145,275		
3°	**Portail**			
	Pierre d'assises (0,45 × 3) × (2,30 × 2) =	6m.c.21	15	103,15
	Portail en fer conforme au plan annexé au devis			250,00
	A valoir pour cas imprévus :			272,775
	Total :			7175,00

A Sestelle, le 11 Août 1901

Le secrétaire de la Mairie

D. Gras

Document 4